

Detaljplan för
DEL AV MARIELUND
UTÖKNING AV SKOLOMRÅDET
FÖR MARIELUNDSKOLAN
(KV CURTELIUS)
Haparanda kommun, Norrbottens län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande. Samråd görs fram till slutet av september 1993. Utställning beräknas ske under oktober 1993. Samhällsbyggnadsnämndens godkännande och kommunfullmäktiges antagande av planen beräknas ske i slutet av 1993. Laga kraft tar normalt en månad efter antagandet. Byggstart beräknas till våren 1993.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planen är 10 år efter att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

NAB är på uppdrag av Haparanda kommun ansvarig för planarbetet. Kommunen svarar för gatuanslutning och att området ansluts till kommunala anläggningar (vatten och avlopp). Vattenfall svarar för att elförsörjning för området blir utfört.

FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

Kvartersmarken inom planområdet skall sammanföras till befintligt skolområde, kv Curtelius. Kommunen kvarstår som ägare och huvudman för skolområdet.

Allmänna ledningar, gång/cykelväg är belägen inom skolområdet och har säkerställts genom införande av u- respektive x-område.

TEKNISKA FRÅGOR

Geoteknisk utredning har gjorts över området. Denna visar att under siltig sediment till en tjocklek av 1,5-2,0 meter finns en fast lagrad siltig morän. Grundvattennivån bedöms ligga 0,8-1,0 meter under markytan. Grundläggning rekommenderas nedförd till moränen med grundsulor eller ytligt med platta på mark.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har utförts i samarbete med kommunens samhällsbyggnadsnämnd.


Upprättad i september 1993

NAB, planavdelningen
Luleå

Planförfattare


Claesgöran Olofsson
planingenjör

Antagen av kommunfullmäktige i Haparanda kommun.
vid sammanträde den 31 januari 1994 § 12 betygar


Eini Kemi